



Проект DIR-51011116-32-87

Петък, 6 Ноември 2020

Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян. За повече информация посетете специализирания [сайт за изпълнението на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян](#)

Конкретните резултати от изпълнението на проекта са:

- Новоизградени и реконструирани 6854 метра водопроводна мрежа, със съответните сградни водопроводни отклонения и пожарни хидранти;
- Новоизградени и реконструирани 20534,16 метра канализационна мрежа, със съответните сградни канализационни отклонения и улични оттоци;
- Изградени 571 бр. улични ревизионни шахти;
- Изпълнени съоръжения:
 - Корекция и изграждане на шахти при „Дере 1“ и „Дере 2“ на Главен колектор Ia – ул. „Васил Левски“ – северния вход на град Троян, кв. „Велчевски“;
 - Преминаване на река „Осъм“ при бензиностанция „Ромпетрол“;
 - Преминаване под ЖП-линия;
 - Мост-канал над река „Черни Осъм“ в мах. „Дудевска“; - Дюкер, входна и изходна шахта и аварийен канал на Главен колектор II в река „Бели Осъм“ при дере „Дъскотина“;
 - Дъждопреливници – 5 бр.
- **Период на реализация: 11.12.2012 г. - 31.03.2016 г.**
- **Период на реализация: Стойност на проекта: 23 443 655,36 лв**