

Фирма “ВиК – СТЕНЕТО” – отговорна за състоянието на пътните настилки след извършени от нея ремонтно - възстановителни дейности

Сряда, 13 Януари 2010
Не са малко случаите в Троян, когато след ремонтни работи по водоснабдителната и канализационната мрежа, вследствие на некачествено възстановяване се получава пропадане на пътните настилки.В тази връзка кметът на общината М. Акимов е изпратил писмо до управителя на троянското ВиК с определени изисквания:След завършване на ремонта по ВиК мрежата за улиците “В.Левски”, “Ген. Карцов”, и “Хр. Ботев” в срок от три работни дни да бъдат възстановени пътните настилки, тротоарите, бордюрите и зелените площи, а за останалите улици срокът е пет дни. Възстановяването на изкопи по улици и асфалтирани алеи да се извършва с инертни материали, като същите се уплатняват с пневматична трамбовка на пластове по 30 см., след което се полага асфалтова смес с дебелина равна на съществуващата настилка.Възстановяването на тротоари и плочници да се извършва с изкопаната почва, да се уплатнява насипа на пластове от 20 см. и пясъчна основа. Тротоарите да се възстановяват с нови материали, съответстващи на съществуващата настилка.
За всички недостатъци по извършените ремонтно-възстановителни работи отговорност ще носи фирма “ВиК –СТЕНЕТО” ЕООД, гр. Троян, завършва писмото на общинската администрация.

{backbutton}